KT-0.2-65.1-70	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ	Разработана трестом "Мосоргстрой" с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса стровтельного производства	Подготовка основания	Откорректирована я рекомендована ВНИПИ труда в отроительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комп	лект карт ККТ-0 .2 -65	Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке основания под полы из мозаичных плит.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков подготовить за смену 200 2 основания.

1.2. Показатели производительности труда

-	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м ² основания	100	50,5
Затраты труда на 10 м ² основания, чел-час	0,8	1,59

н. исполнители, предметы и орудия труда

2.1. Исполнители:

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.		
1	2	3		
Летла для очистки основания от мусора и пыли	-	2		
) Москва, Б. Полянка, 51a.				

KT-0.2-65.1-70		П	оодолжение
1		2	3
Лейка для см	ачивания основания	-	1
-	ой 2000 мм для про- онтальности основания	Чертеж 1226 треста "Мосоргстрой"	2
Скребок сталь ручке	ьной на удлиненной	Чертеж 1233 того же треста	2
Угольник стал	льной	ΓΟCT 10920-64	2
Уровень стро	ительный	FOCT 9416-67	2
Шты рь длиной разметочного	і 250 мм для крепления о шнура	-	10
Шнур размето	очный в корпусе	Каталог-справочник х) ЦНИИТЭстроймаща, стр. 119	1
Молоток-киро	чка	FOCT 11042-64	2
Ведро		-	2

ні, услозия и подготовка процесса

3.1. До начала работ необходимо: закончить внутренние общестроительные и санитарно-технические работы; сделать скрытую электропроводку; вынести на стены отметки чистого пола; доставить на рабочее место материалы, инструменты, приспособления и инвентарь.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по подготовке основания под полы из мозаичных плит выполнякот в следующем порядке: очищают и выверяют основание; укладывают маячные плиты на цементном растворе.

x) Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

KT-0.2-65.1-70

4.2. График трудового процесса

<u>U</u> ∩	Haumenobanue onepaujuu	Время, мин						אנח. כיחוק	ξ. 3 ξ. 3
		4	•	8	12	16	20	Opogon menero mur	Jampo mpyga ven-,
1	Очистка основания					0,		16	32
2	Смачивание аснования водой					E	0,	2	4
3	Устоновка маяков и натя- гивание шнура					0,		6	12
Umozo на 10 м² основания				48					

<u>Примечание</u>, В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по гра- фику	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда
1	2

1 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ; 16 мин; О₁, О₂; метлы, правила, молотки, скребки

Облицовщики заделывают впадины и отверстия цементным раствором, а отдельные неровности устраняют с помощью скребков. Затем они метлами выметают мусор из помещения и с помощью правил выверяют ровность очищенного основания

2 СМАЧИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ВОДОЙ; 2 мин; O_1 , O_2 ; лейка

Облицовщики наливают из водопровода в лейку воду, подносят ее к месту работ и смачивают основание

x)_{На 10 м} основания.

KT-0.2-65.1-70


Продолжение

1

2

3 УСТАНОВКА МАЯКОВ И НАТЯГИВАНИЕ ШНУРА; 6 мин; O₁, O₂; шнур, уровень, штыри, молоток, угольники

В двух противоположных углах помещения на расстоянии одного-двух рядов плит от стены облицовщики укладывают по угольнику на уровне проектной отметки маячные плиты и выверяют их при помощи правила и уровня. Затем они забивают возле мачных плит стальные штыри и натягивают по ним шнур. Далее в центральной части пола облицовщики устанавливают промежуточные маяки на расстоянии 2 м друг от друга ©



Подготовлена отделом нормативной и проектной документации по организации труда рабочих и отделом научно-технической информации ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения

Центрального научно-есследовательского и проектно-экспериментального института организации, механизации и технической помощи строительству Госстрои СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.;

Цена 8 коп.